

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Д.Г. Попов
«05» 03 2026 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель, установленных на объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

1. В объем конкурсных торгов входит полный комплекс работ по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель общества, указанных в Приложении 1.

Обследование зданий и сооружений выполнить в соответствии с требованиями:

1.1 Пункта «б» статьи 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

1.2 «ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" (утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 25-ст).

2. Цели использования результатов услуг: Поддержание пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель в исправном работоспособном состоянии.

3. Объем и состав закупаемых услуг:

Услуги оказываются согласно указанными Объемами выполняемых услуг (приложение № 1 к техническому заданию).

4. Место оказания услуг:

ЯНАО, Пуровский район, Железнодорожный разъезд «Лимбей»;

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 2;

ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Новая 21.

5. Сроки оказания услуг: С 01 июня 2026 года до 10 июля 2026 года включительно.

6. Условия оказания услуг:

6.1. Исполнитель выполняет иные сопутствующие работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, проектом контракта и характером оказываемых услуг.

7. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг:

7.1. Оказание услуг осуществляется с 08.00 до 17.00 часов. При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать режимные требования, установленные на объекте, при необходимости согласовывать дополнительное время для проведения работ с Заказчиком. Необходимо учесть, что некоторые объекты находятся на особо опасном производстве.

7.2. Сдача и приемка результатов оказанных услуг осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных договором, и оформляется в один этап путем подписания: Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7.3. В случае если услуги выполнены с отступлениями от контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Исполнителя

обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.

7.4. При оказании услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

7.5. Все услуги должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, охраны труда и правил пожарной безопасности.

7.6. Исполнитель несет ответственность за соблюдение на Объекте: требований действующего законодательства РФ, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, пожаро- и электробезопасности производства, в том числе и при эксплуатации санитарно-бытовых помещений.

7.7. Исполнитель обеспечивает соблюдение требования действующего трудового, миграционного законодательства РФ, а также правил техники безопасности и охраны труда.

7.8. Исполнитель привлекает для осуществления услуг по контракту только квалифицированный персонал, в том числе прошедший обучение в области техники безопасности и охраны труда.

7.9. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика.

8. Требования к безопасности оказания услуг

8.1. Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (глава 2, ст. 12, пункт 15).

Проведение испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель, имеющихся на объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», с составлением Протокола испытаний по ГОСТ 53254-2009, а также Заключения о соответствии лестницы или ограждения действующим нормам.

Протокол испытаний составляется на каждый объект, указанный в приложении №1 к техническому заданию. Протокол содержит перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения. Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются руководителем, а также лицом, проводившим проверку, скрепляются оттиском печати Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытуемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-передачи услуг.

9. Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

- исполнитель безвозмездно устраняет по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки;

- при возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя;

- для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;

- технология и методы оказания услуг в соответствии с действующими нормативными требованиями. Услуги оказываются только в отведенной зоне работ. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов,

что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений;

- исполнитель оказывает все услуги в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.

10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

- услуги по испытанию наружных металлических пожарных лестниц, металлических ограждений на кровле, имеющихся на объектах ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» считаются оказанными с момента подписания Сторонами, Акта приема-передачи услуг;

- оплата производится по факту оказания услуг, на основании акта оказанных услуг, в соответствии с выставленным счетом.

11. Требования по сроку гарантий на результаты услуг:

- подписание Заказчиком акта об оказании услуг без возражений не лишает его права предъявлять в последующее время требования, связанные с недостатками оказанных услуг;

- при обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах, после подписания акта об оказании услуг, Заказчик имеет право в 10-ти дневный срок направить уведомление об устранении замечаний на электронный адрес Исполнителя.

12. Иные требования:

- представитель Заказчика вправе в любое время присутствовать при оказании Исполнителем услуг и контролировать их оказание. При необходимости представитель Заказчика вправе составлять текущие Акты об оказании услуг или Акты выявленных нарушений при оказании услуг;

- при ненадлежащем выполнении Исполнителем условий договора Заказчик обязан применить штрафные санкции (штраф, пеня) в соответствии с условиями договора за нарушение сроков исполнения обязательств.

При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Исполнителю бытовые, складские и иные помещения. Обеспечение сохранности материалов и оборудования остается за организацией Исполнителя работ. Исполнитель самостоятельно несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Приложение 1 - Перечень пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» для проведения проведению эксплуатационных испытаний на 2026 год.

Заместитель главного инженера

Старший инструктор по противопожарной профилактике ППС



О.Ю. Мохнаткин



А.В. Рытов

Приложение 1
к техническому заданию на оказание услуг
по проведению эксплуатационных испытаний пожарных
лестниц, металлических наружных открытых лестниц,
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений
при пожаре, ограждений кровель, установленных на объектах
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»

Перечень

пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для
эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель ООО
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» для проведения проведению эксплуатационных
испытаний на 2026 год.

№ п.п.	Наименование объектов	Характеристики объектов	Подразделение
1	Здание материального склада 707,50 кв.м., инв. № 300002892 (Наружная пожарная лестница, тип П1-2)	Высота - 5 метров; Количество ступеней – 15 штук.	ОМТС
2	Здание ремонтно-эксплуатационного блока 1541,50 кв.м., инв. № 300002855 (Наружная пожарная лестница, тип П1-2)	Высота - 10 метров; Количество ступеней – 33 штуки.	СГМ
3	Здание Пождепо - 1503,7 кв.м., инв. № 300002848 (Наружная пожарная лестница, тип П1-2)	Высота - 10 метров; Количество ступеней – 27 штук.	ПГСС
4	Здание тепловой автостоянки для автотранспорта (Зоч), инв. № 300005228 (Наружная пожарная лестница, тип П1-2)	Высота - 10 метров; Количество ступеней – 27 штук.	АТЦ
5	Здание производственной проходной № 1 (периметр. ограждение), инв. № 300005505 (Наружная пожарная лестница тип П1-2)	Высота - 7 метров; Количество ступеней – 23 штуки.	ОСБ
6	Здание газоспасательной станции, инв. № 300004202 (Металлическая наружная открытая лестница, предназначенная для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, тип П2)	Высота - 5 метров; Количество ступеней – 15 штуки.	ПГСС
7	Здание газоспасательной станции, инв. № 300004202 (Ограждение кровли)	48400x12000 мм (длина ограждения 120.8 метра). Высота здания до конька крыши 10700 мм.	ПГСС
8	Здание хранения арбитражных проб и метеорологическая лаборатория, инв. № 300004201 (Ограждение кровли)	48400x12000 мм (длина ограждения 120.8 метра). Высота здания до конька крыши 7400 мм.	КИПиА, АСУ и метеорологии
9	Здание Пождепо - 1503,7 кв.м., инв. № 300002848 (Ограждение кровли)	48000 x 21000 мм (длина ограждения 138 метров).	ПГСС

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817195392.

		Высота здания до конька крыши 10660 мм.	
10	Здание служебно-эксплуатационного блока 2171,10 кв.м., инв. № 300002860 (Ограждение кровли)	18000 x 6000 мм (длина ограждения 80 метров). Высота здания до конька крыши 10700 мм.	ОБО
11	Здание ремонтно-эксплуатационного блока 1541,50 кв.м., инв. № 300002855 (Ограждение кровли)	42000x24000 мм (длина ограждения 132 метра). Высота здания до конька крыши 11270 мм.	СТМ
12	Здание вахтового жилого комплекса в п. Пуровск, ул. Новая 21, инв. № 300003554 (Ограждение кровли)	79950x5000, 14940x15000, 18720x36810 мм (длина ограждения 400 метров). Высота здания до конька крыши от 6000 до 10270 мм.	ОБО
13	Здание вахтового жилого комплекса (расширение) в п. Пуровск, ул. Новая 21, инв. № 300005203 (Ограждение кровли)	64000x15500, 50000x15500 мм (длина ограждения 230 метра). Высота здания до конька крыши от 6000 до 10000 мм.	ОБО
14	Здание производственной проходной № 1 (периметр.ограждение), инв. № 300005505 (Ограждение кровли)	25700x19400 мм (длина ограждения 90 метров). Высота здания до конька крыши 8300 мм	ОСБ
15	Здание блока бытовых помещений (Зоч), инв. № 300005229 (Ограждение кровли)	30000x18000 мм (длина ограждения 60 метра). Высота здания до конька крыши 4500 мм.	ОБО
16	Здание жилого дома с офисным помещением в г. Тарко-Сале, ул. Мезенцева, д. 2, инв. № 300003348 (Ограждение кровли)	2140x1470 (длина ограждения 30 метров). Высота здания до конька крыши 12000 мм.	ОБО

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора-
главный инженер

Заместитель главного инженера

Старший инструктор по
противопожарной профилактике ПГСС

 А.Г. Тихонов
 О.Ю. Мохнаткин
 А.В. Рытов