



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК»
_____ Д.Г. Попов
« _____ » _____ 2026

Техническое задание
Дополнение № 1 к техническому проекту промышленного захоронения сточных вод
Пуровского завода по переработке конденсата

железнодорожный разъезд Лимбей
2026 год

Согласовано в СЭД НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК
Версия документа 2, ИД 817224077.

Недропользователь: ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».

Источник финансирования: собственные средства ООО «НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК».

1. Основание для проведения работ:

- Лицензия СЛХ 13999 ЗЭ от 20.03.2007 г. с целевым назначением: захоронение сточных вод Пуровского завода по переработке конденсата;
- Ст. 23.2 Закона РФ «О недрах»;
- СТО-33556474-002-2025 «Воды, подлежащие размещению в пластах горных пород на объектах группы компаний ПАО «НОВАТЭК». Требования к качеству».

2. Пространственные границы объекта:

- 2.1. Географические координаты 65005/41,91// с.ш., 77048/28,27// в.д. Полигон захоронения стоков имеет статус горного отвода: участок недр ограничен окружностью 410 м вокруг нагнетательной скважины №1-НГ. Площадь участка 0,53 км².
- 2.2. Основные параметры полигона захоронения стоков:
 - Проектный объём закачки стоков / 500 м³/сут.;
 - Давление нагнетания – до 6,3 Мпа;
 - Поглощающая скважина – 2 скв. (№№ 1-НГ, 2-РЕЗ).

3. Целевое назначение работ:

- 3.1. Актуализация технического проекта промышленного захоронения сточных вод Пуровского завода по переработке конденсата, в части соответствия СТО-33556474-002-2025 «Воды, подлежащие размещению в пластах горных пород на объектах группы компаний ПАО «НОВАТЭК». Требования к качеству»

4. Ожидаемые результаты:

- 4.1. Разработанная и согласованная в ЦКР Роснедра или территориальных отделений проектная документация:
 - «Дополнение № 1 к техническому проекту промышленного захоронения сточных вод Пуровского завода по переработке конденсата»;

5. Порядок контроля и приёмки результатов работ:

- Дополнения к техническим проектам должны быть составлены в соответствии с действующими нормативными документами, указанными в разделе 7.
- Заказчик имеет право знакомиться с ходом работ по составлению проектной документации и предварительными результатами, вносить свои коррективы и изменения;
- Перед прохождением экспертизы проектная документация должна быть согласована отделом охраны окружающей среды;
- Подрядчик осуществляет сопровождение экспертизы проектной документации с последующей доработкой по устранению замечаний экспертов (при наличии таковых).
- После получения положительного заключения экспертизы проектная документация направляется Заказчику на утверждение.

6. Формы и тираж отчетной документации:

- Материалы представляются Заказчику в 1-ом экземпляре в электронном формате и на бумажном носителе в твердом переплете.
- Электронные версии отчетов должны соответствовать бумажным;
- Текстовые материалы на электронном носителе представляются в формате Word, pdf;

- Табличные материалы, содержащие расчеты, в формате Excel, pdf;
- Рисунки и графические материалы представляется в формате jpg, pdf;

7. Перечень нормативных актов, инструкций и технических требований, обязательных при выполнении работ:

- ПП РФ от 30.11.2021 г. № 2127 «О порядке согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых,»
- Приказ Минприроды РФ от 27.10.2010 N 464 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых».
- Правила подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами (утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2127).
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
- Постановление Правительства РФ от 29.11.2023 N 2029 (рзд. от 14.03.2024) "Об утверждении Правил осуществления государственного мониторинга состояния недр и мониторинга состояния недр на участке недр, предоставленном в пользование.
- СТО 33556474-002-2025 от 23.11.2025 «Воды, подлежащие размещению в пластах горных пород на объектах группы компаний ПАО «НОВАТЭК». Требования к качеству».

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – 15.07.2026 г.. Окончание работ – 30.10.2026 г..

9. Стоимость услуг.

Общая стоимость предложения Исполнителя формируется в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

Стоимость Услуг включает в себя все расходы и затраты Исполнителя, связанные с оказанием Услуг по Договору, все налоги, сборы, пошлины и другие выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

10. Условия и порядок оплаты.

Оплата по факту оказания услуг.

Расчёт - безналичный, валюта - рубли Российской Федерации.

Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком по факту их оказания не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия оказанных Услуг Заказчиком при наличии Результата Услуг, оригиналов счета-фактуры и подписанного Сторонами (без замечаний) Акта приема-сдачи оказанных услуг.

11. Требования к Исполнителю.

Наличие средств и трудовых ресурсов для качественного оказания услуг.

Опыт работы по оказанию аналогичных услуг - не менее трёх лет.

Положительная репутация на рынке предоставления услуг по разработке и оформлению разрешительной документации.

Уставной капитал - не менее 100 тыс. руб.

Начальник управления ОТ, ПрБ и ООС _____ А.А. Панченко